



// Neubau Kindertagesstätte in Ettlingen

BAUHERR	Stadt Ettlingen, Ottostraße 5, 76275 Ettlingen
ARCHITEKT	D'Inka Scheible Hoffmann Lewald Architekten Partnerschaft mbB, Leuschnerstraße 58/1, 70176 Stuttgart
AUFTRAG- GEBER	Stadt Ettlingen Amt für Wirtschaftsförderung und Gebäudewirtschaft, Ottostraße 5, 76275 Ettlingen
BAUORT	Rastatter Straße, Ettlingen
BEAUF- TRAGUNG	Tragwerksplanung nach HOAI, Leistungsphase 1 – 6, 8
BAU- KOSTEN	Neubau ca. 5.630.000 € (brutto)
FLÄCHE	BGF = ca. 1.493 m ² BRI = ca. 6.439 m ³
BAUZEIT	Neubau (2019 – 2021)



// Neubau Kindertagesstätte in Ettlingen

Die Kindertagesstätte in Ettlingen ist zweigeschossig mit einem L-förmigen Grundriss. Die Gebäudeabmessungen betragen ca. 46,7 x 27,8 m mit einer Gebäudehöhe von ca. 7,5 m.

Die Bauwerke wurden in Stahlbetonbauweise hergestellt. Im Essbereich und dem benachbarten Mehrzweckraum ist die Decke mit einem ca. 9 m langen wandartigen Träger gestützt. Die Gründung erfolgte konventionell über Streifen- und Einzelfundamente.

Das Erdgeschoss besitzt eine aufgelöste Tragstruktur, wodurch das Tragwerk gemäß der Regelmäßigkeitskriterien der Erdbebennorm im Grund- und Aufriss unregelmäßig ist. Deshalb war das Erstellen des Aussteifungskonzeptes ein wesentlicher Bestandteil in der Entwurfs- und Ausführungsphase.