

// Neubau Mensa Realschule
in Durmersheim

BAUHERR	Gemeinde Durmersheim, Rathausplatz 1, 76448 Durmersheim
ARCHITEKT	archis, Architekten + Ingenieure GmbH, Stephanienstr.30, 76133 Karlsruhe
AUFTRAG- GEBER	Gemeinde Durmersheim, Rathausplatz 1, 76448 Durmersheim
BAUORT	Helmholzstraße, 76448 Durmersheim
BEUF- TRAGUNG	Tragwerksplanung nach HOAI, Leistungsphase 1 – 6, 8
BAU- KOSTEN	ca. 2.426.600,00 € (brutto)
FLÄCHE	NGF = 900 m ² ; BRI= ca. 5.800 m ³
BAUZEIT	2017



Blick zur Bühne



Blick von der Bühne
in den Saal



Rückseite der
Mensa

// Neubau Mensa Realschule in Durmersheim

Der Saal der Mensa ist eingeschossig ausgeführt. Der Küchen- und Personalbereich 2-geschossig. Im 2. OG ist die Lüftungstechnik untergebracht.

Das Gebäude hat eine Grundfläche von ca. 43,0 x 23,0 m.

Die Tragwände sind in Massivbauweise aus Stahlbeton gefertigt. Die Dachkonstruktion ist als Holzkassettendecke ausgeführt. Sie liegt auf den Tragwänden und auf 14,80 m weit gespannten, pultdachförmigen Holzbindern im Abstand von 6,0 m auf. Das Gebäude ist über die Dachscheibe und die Massivwände ausgesteift. Die Wände sind auf den darunter durchlaufenden Streifenfundamenten gegründet.